

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单位工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C.9.4 火灾自动报警系统			1			
1	030904001001	点型探测器	1. 烟感拆除编码重新安装; 2. 根据图纸重新安装; 3. 品牌: 海湾	个	149			
2	030904001002	点型探测器	1. 更换烟感; 2. 根据图纸重新安装; 3. 品牌: 海湾	个	149			
3	030411001001	配管	1. 金属软管 2. DN16	m	150			
4	030411001002	配管	1. KBG管 2. DN20	m	20			
5	030411004001	配线	1. 型号: RVS*1.5mm² 2. 品牌: 远东电缆、江南	m	200			
6	030411006001	接线盒	1. 86盒 2. 明装	个	150			
7	030905001001	自动报警系统调试	1. 点位测试; 2. 汉字注释调整; 3. 消防报警系统调试	系统	1			
		C.9.4 疏散应急照明系统			1			
8	030412004001	疏散指示灯	1. 右箭头; 2. 壁挂式; 3. 电压: 36V	套	34			
9	030412004002	安全出口	1. 安全出口 2. 壁挂式; 3. 电压: 36V	套	3			
10	030412004003	应急照明	1. 应急照明 2. 壁挂式; 3. 电压: 36V	套	33			
11	030411001003	配管	1. DN20; 2. KBG管; 3. 明敷	m	550			
12	030411006002	接线盒	1. 86盒 2. 明装	个	28			
13	030411004002	配线	1. 型号: RVS*1.5mm² 2. 品牌: 远东电缆、江南	m	590			
14	011615001001	开孔(打洞)	1. 人工开孔; 2. DN25	个	17			
15	080806002001	集中电源箱	1. 集中电源控制箱	台	1			
16	011302001001	吊顶天棚	1. 西侧吊顶拆除及恢复 2. 东侧吊顶拆除及恢复	m²	50			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								